

講習会スライド 87 ページで、講習会テキスト 120 ページの予定工数・作業日数を埋める表の計算値を示しましたが、K7 塗装工事の値に間違いがありました。

スライドでは、**予定工数 6、作業日数 3** としましたが、**予定工数 8、作業日数 4** が正解です。なお講習会テキスト 130 ページの解答例では正しい値を用いています。

以下に講習会スライド 87 ページを示します。

87

問5. 計装工事工程表の完成

職種別稼働可能人員配置表(単位：人) (資料3) P120

作業項目	人員配置(1日当り)					予定工数	作業日数	作業開始条件
	設計者	計装工	配管工	とび工	塗装工			
S 1 設計図作成	4					11	3	
K 1 盤搬入据付工事				5		15	3	S 1完了
K 2 ケーブルラック工事		4				26	7	S 1完了
K 3 現場計器取付工事		3				11	4	S 1完了
K 4 導圧配管工事			5			47	10	K 3完了
K 5 電線管配管工事		6				51	9	K 2, K 3完了
K 6 ケーブルふ設工事		5				31	7	K 5, T 1完了
K 7 塗装工事					2	8	4	K 6, T 2完了
T 1 盤据付検査	1	2				3	1	K 1完了
T 2 耐圧気密試験	1		2			9	3	K 4完了
T 3 導通検査	1	2				9	3	K 6完了
T 4 工事完了検査	1	2	1		1	10	2	K 7, T 3完了